

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลิสาณจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลิสาณ กว้าง ๒๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๕.๒๐ เมตร
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓๖ แผ่น ตามแบบเลขที่ เทศบาลตำบลลิสาณกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๕๘๓.๖๒ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อเติมอาคาร	๑,๙๔๕,๔๙๓.๗๐	๑.๒๗๐๒	๒,๔๗๑,๑๖๖.๑๐	Factor F
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ + ป้ายโครงการ	๗,๐๐๐.๐๐		๗,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒,๔๗๘,๑๖๖.๑๐	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๒,๔๗๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					
ราคาเฉลี่ย	๔,๒๔๕.๙๑ บาท/ตารางเมตร				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)

นายช่างโยธา ๔

ตรวจ วิศวกรโยธา ๖ ว.

(นายธนินพัชร ทองธนาวัฒน์)

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

เห็นชอบ ปลัดองค์เทศบาลตำบลลิสาณ

(นายคมกริช สายชมพู)

อนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

นายณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์

ตำแหน่ง รองนายก อบจ.

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓

ประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามแบบ เทศบาลตำบลอิสานกำหนด ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (สอ.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	๑.๑ งานปรับพื้นที่ดำเนินการและงานวางผังก่อสร้าง	เหมารวม	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๑๙๙.๐๐	
	๑.๒ งานดินจุดพร้อมถมกลับ	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	-	-	๙๙.๐๐	๓,๖๖๓.๐๐	๓,๖๖๓.๐๐	
	รวมรายการที่ ๑				๑๐๐.๐๐		๓,๗๖๒.๐๐	๓,๗๖๒.๐๐	
๒	งานโครงสร้าง								
	๒.๑ คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๑๘๐ กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	๘๕.๐๐	๑,๖๓๕.๕๑	๑๓๙,๐๑๘.๓๕	๓๙๑.๐๐	๓๓,๒๓๕.๐๐	๑๗๒,๒๕๓.๓๕	
	๒.๒ คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๖.๐๐	๑,๑๓๑.๗๖	๖,๗๙๐.๕๗	๓๙๘.๐๐	๒,๓๘๘.๐๐	๙,๑๗๘.๕๗	
	๒.๓ ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๗๑.๐๐	๔๔๓.๘๓	๓๑,๕๑๓.๐๓	๙๑.๐๐	๖,๔๖๑.๐๐	๓๗,๙๗๔.๐๖	
	๒.๔ เหล็ก DB ๑๖ มม.	กก	๒๒๑.๒๐	๒๑.๕๕	๔,๗๕๔.๖๐	๒.๘๐	๖๑๙.๓๖	๕,๓๖๓.๙๖	
	๒.๕ เหล็ก RB ๑๖ มม.	กก	๓,๐๑๐.๓๒	๒๑.๘๙	๖๕,๘๓๑.๖๘	๒.๘๐	๘,๔๒๘.๙๐	๗๔,๒๖๐.๕๘	
	๒.๖ เหล็ก RB ๖ มม.	กก	๑,๕๓๓.๘๐	๒๒.๓๔	๓๔,๑๖๖.๒๕	๒.๘๐	๔,๒๘๙.๐๔	๓๘,๔๕๕.๒๙	
	๒.๗ ลวดผูกเหล็ก	กก	๑๔๓.๐๐	๓๙.๕๘	๕,๖๕๔.๙๔	-	-	๕,๖๕๔.๙๔	
	๒.๘ ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	ลบ.ฟ.	๓๖๕.๐๐	๕๖๐.๓๕	๒๐๕,๖๗๓.๗๕	-	-	๒๐๕,๖๗๓.๗๕	
	๒.๙ ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ ๓๐%)	ลบ.ฟ.	๑๑๐.๐๐	๕๗๙.๕๔	๖๓,๗๕๑.๙๐	-	-	๖๓,๗๕๑.๙๐	
	๒.๑๐ ตะปู	กก.	๙๒.๐๐	๓๑.๗๘	๒,๙๒๓.๗๖	-	-	๒,๙๒๓.๗๖	
	รวมรายการที่ ๒				๕๕๙,๐๗๑.๓๔		๕๕,๙๑๑.๓๐	๖๑๔,๙๘๒.๖๔	
๓	งานโครงสร้างหลังคา								
	๓.๑ กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อลอนคู่ขนาด ๐.๕๐ X ๑.๒๐ ม. สีแดง	แผ่น	๑,๑๐๕.๐๐	๗๑.๐๓	๗๘,๔๘๘.๑๕	-	-	๗๘,๔๘๘.๑๕	
	๓.๒ ครอบสันซีเมนต์ยี่ห้อลอนคู่	แผ่น	๓๓๕.๐๐	๔๔.๘๖	๑๕,๐๒๘.๑๐	-	-	๑๕,๐๒๘.๑๐	
	๓.๓ ครอบสามทาง	แผ่น	๕.๐๐	๖๓.๕๕	๓๑๗.๗๕	-	-	๓๑๗.๗๕	
	๓.๔ ครอบทางมน	แผ่น	๑๐.๐๐	๒๙.๙๑	๒๙๙.๑๐	-	-	๒๙๙.๑๐	
	๓.๕ ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด คก. ๒ นิ้ว หน้า ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	กก.	๗๕๙.๓๖	๒๒.๑๒	๑๖,๘๐๐.๐๐	๘.๕๐	๖,๔๕๙.๕๖	๒๓,๒๕๙.๕๖	๔.๕๒ kg/m
	๓.๖ ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด คก. ๑.๕/๒ นิ้ว หน้า ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	กก.	๗๗๓.๒๘	๒๒.๓๕	๑๗,๒๘๐.๐๐	๘.๕๐	๖,๕๗๒.๘๘	๒๓,๘๕๒.๘๘	๓.๕๘ kg/m
	๓.๗ เหล็กตัวซี ๑๕๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	กก.	๑,๒๐๙.๐๐	๒๓.๑๗	๒๘,๐๐๙.๒๐	๘.๕๐	๑๐,๒๗๖.๕๐	๓๘,๒๘๕.๗๐	๖.๓๖ kg/m
	๓.๘ เหล็กตัวซี ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	กก.	๓,๕๐๙.๖๐	๒๓.๐๘	๘๑,๐๐๐.๐๘	๘.๕๐	๒๙,๘๓๑.๖๐	๑๑๐,๘๓๑.๖๘	๕.๕๐ kg/m
	๓.๙ เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	เมตร	๑๒๖.๐๐	๓๑.๒๕	๓,๙๓๗.๕๐	๖๙.๐๐	๘,๖๙๔.๐๐	๑๒,๖๓๑.๕๐	
	๓.๑๐ ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	เมตร	๑๒๖.๐๐	๓๑.๒๕	๓,๙๓๗.๕๐	๖๙.๐๐	๘,๖๙๔.๐๐	๑๒,๖๓๑.๕๐	
	๓.๑๑ แผ่นกันนกยาว ๐.๖๐ ม./แผ่น	แผ่น	๒๑๐.๐๐	๑๘.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	
	๓.๑๒ รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ ๒๘ กว้าง ๖ นิ้ว	เมตร	๒๘	๙๐	๒,๕๒๐.๐๐	๒๐	๕๖๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	

หมายเหตุ

จำนวนปริมาณวัสดุ และราคาที่อยู่ในรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคา

ที่จะเสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิบัติหรือความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)

นายช่างโยธา ๔

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ตามแบบ เทศบาลตำบลลิสาณกำหนด ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (สผ.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	๓.๑๓ ตะปูเกลียว ขนาด ๔"	ตัว	๒,๕๖๐.๐๐	๔.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๐,๒๔๐.๐๐	
	๓.๑๔ ค่าแรงงานผูกกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	๔๙๗.๐๐	-	-	๓๑.๐๐	๑๕,๔๐๗.๐๐	๑๕,๔๐๗.๐๐	
	รวมรายการที่ ๓				๒๖๑,๖๓๗.๓๗		๘๗,๕๔๐.๕๔	๓๔๙,๑๗๗.๙๑	
๔	งานฉาบพื้น				-				
	๔.๑ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๑๒" X ๑๒" นิ้ว	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๒๗๔.๒๕	๘๑,๔๕๓.๑๕	๑๒๕.๐๐	๓๗,๑๒๕.๐๐	๑๑๘,๕๗๘.๑๕	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)				-				
	๔.๒ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๘" X ๘" นิ้ว	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๒๖๘.๖๕	๖,๑๗๗.๘๖	๑๒๕.๐๐	๒,๘๗๕.๐๐	๙,๐๕๓.๘๖	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)				-				
	๔.๓ พื้นซีเมนต์ขัดมัน	ตร.ม.	๑๘๘.๐๐	๙๑.๙๔	๑๗,๒๘๔.๙๘	๕๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๒๖,๗๘๔.๙๘	
	รวมรายการที่ ๔				๑๐๔,๙๑๕.๙๙		๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๕๔,๔๑๕.๙๙	
๕	งานผนัง								
	๕.๑ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	๓๒๖.๐๐	๑๕๖.๒๖	๕๐,๙๔๑.๘๗	๗๕.๐๐	๒๔,๔๕๐.๐๐	๗๕,๓๙๑.๘๗	
	๕.๒ ฉาบปูนเรียบรวมโครงสร้าง	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๔๑.๙๑	๒๙,๓๓๔.๙๘	๑๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๓๓๔.๙๘	
	๕.๓ ผนังกระเบื้องเคลือบ ๘" X ๘" นิ้ว	ตร.ม.	๔๗.๐๐	๒๓๐.๙๑	๑๐,๘๕๓.๕๖	๑๗๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	๑๘,๘๔๓.๕๖	
	๕.๔ เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	เมตร	๒๓๔.๐๐	๑๓๓.๖๙	๓๑,๒๘๗.๑๓	๓๕.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๔๐,๔๗๗.๑๓	
	รวมรายการที่ ๕				๑๒๓,๔๑๖.๐๔		๑๑๐,๖๓๐.๐๐	๒๓๔,๐๔๖.๐๔	
๖	งานฝ้าเพดาน								
	๖.๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๓๑๘.๒๖	๗๘,๕๒๘.๘๘	๗๕.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๙๗,๑๒๘.๘๘	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	๖.๒ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๓๑๘.๒๖	๒๑,๖๕๑.๖๘	๗๕.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๒๖,๗๕๑.๖๘	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	๖.๓ ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง	ตร.ม.	๑๒๒.๐๐	๑๒๒.๐๐	๑๕,๘๘๔.๐๐	๘๑.๐๐	๙,๘๘๒.๐๐	๒๕,๗๖๖.๐๐	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒ X ๓ นิ้ว								
	รวมรายการที่ ๖				๑๑๕,๐๖๔.๕๖		๓๓,๕๘๒.๐๐	๑๔๘,๖๔๖.๕๖	
๗	งานสี								
	๗.๑ ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	๑,๐๑๖.๐๐	๒๖.๔๑	๒๖,๘๓๖.๔๑	๒๘.๐๐	๒๘,๔๔๘.๐๐	๕๕,๒๘๔.๔๑	
	๗.๒ ทาสีน้ำมันทั่วไป	ตร.ม.	๑๕๔.๐๐	๓๘.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	๓๕.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	๑๑,๒๔๒.๐๐	
	รวมรายการที่ ๗				๓๒,๖๘๘.๔๑		๓๓,๘๓๘.๐๐	๖๖,๕๒๖.๔๑	
๘	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	๘.๑ ป.-๑ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๓.๐๐	๑๑,๘๔๙.๐๐	๓๕,๕๔๗.๐๐	-	-	๓๕,๕๔๗.๐๐	
	๘.๒ ป.-๒ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๕.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓๑,๘๕๐.๐๐	
	๘.๓ ป.-๓ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	
	๘.๔ น.-๑ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑๘.๐๐	๔,๓๖๘.๐๐	๗๘,๖๒๔.๐๐	-	-	๗๘,๖๒๔.๐๐	
	๘.๕ น.-๒ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๔.๐๐	๒,๔๙๖.๐๐	๙,๙๘๔.๐๐	-	-	๙,๙๘๔.๐๐	
	รวมรายการที่ ๘				๑๖๐,๗๕๕.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	๑๖๓,๒๕๕.๐๐	
๙	๙.๑ โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๔.๐๐	๓,๕๓๔.๐๐	๑๔,๑๓๖.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑๕,๓๒๘.๐๐	
	๙.๒ อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๔.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑๐,๑๙๒.๐๐	
	๙.๓ สายฉีดชำระ	ชุด	๔.๐๐	๑๗๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	
	๙.๔ กระเบื้อง + ชั้นวางของ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๔.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	
	๙.๕ ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	ชุด	๔.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๕๕.๐๐	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	
	รวมรายการที่ ๙				๒๖,๖๗๑.๐๐		๓,๑๕๔.๐๐	๒๙,๘๒๕.๐๐	

หมายเหตุ จำนวนปริมาณวัสดุ และราคาที่อยู่ในรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคา

ที่จะเสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)

นายช่างโยธา ๔

ประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามแบบ เทศบาลตำบลลิสาณกำหนด ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) แบบไม่ดอกริม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๐	งานระบบไฟฟ้า								
	๑๐.๑ โคมพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๒ X ๔๐ วัตต์ มีแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	๓๖.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๓๘,๐๖๐.๐๐	
	๑๐.๒ ผู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๓ สวิตช์ชนิดฝังผนัง	ชุด	๑๗.๐๐	๕๕.๐๐	๙๓๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๒๗๕.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	
	๑๐.๔ ปลั๊กเคเบิลชนิดฝังผนัง กราฟิท์ ๒ ช่อง	ชุด	๔.๐๐	๑๘๗.๐๐	๗๔๘.๐๐	๗๕.๐๐	๒๙๕.๐๐	๑,๐๔๓.๐๐	
	๑๐.๕ งานเดินท่อร้อยสายไฟ	จุด	๖๕.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	๓๐,๕๕๐.๐๐	
	๑๐.๖ งานเดินสายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร (อลูมิเนียม) เบอร์ ๒๕ #	เหมา	๑.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	
	๑๐.๗ ไฟฉุกเฉิน	ชุด	๒.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
	๑๐.๘ ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ๑๕ ปอนด์	ชุด	๘.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๙,๖๐๐.๐๐	
	รวมรายการที่ ๑๐				๘๘,๑๘๘.๐๐		๑๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๘๘.๐๐	
๑๑	งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๑ ถังบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ขนาด ๑๖๐๐ ลิตร	ชุด	๑.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
	๑๑.๒ ถังดักไขมันสำเร็จรูป	ชุด	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	
	๑๑.๓ บ่อตกขยะและไขมัน	ชุด	๑.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
	๑๑.๔ บ่อพัก คสล.	บ่อ	๔.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	๑๑.๕ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐ ม.	เมตร	๔๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	
	๑๑.๖ งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	เหมา	๑.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
	รวมรายการที่ ๑๑				๓๓,๘๐๐.๐๐		๘,๔๕๐.๐๐	๔๒,๒๕๐.๐๐	
๑๒	งานอื่นๆ								
	๑๒.๑ ราวระเบียง + บันไดสแตนเลส	เมตร	๒๔.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	
	๑๒.๒ บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๓/๔" X ๔"	เมตร	๑๒๒.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมรายการที่ ๑๒				๑๘,๐๘๐.๐๐		๑๕,๗๐๐.๐๐	๓๓,๗๘๐.๐๐	
	รวมรายการที่ ๑- ๑๒				๑,๕๒๕,๓๘๕.๘๖		๔๒๑,๑๐๐.๐๐	๑,๙๔๖,๔๘๕.๘๖	

หมายเหตุ

จำนวนปริมาณวัสดุ และราคาที่อยู่ในรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาที่จะเสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)
นายช่างโยธา ๔